

秋草葬斎場設備等改修事業の第2回入札説明書等に関する質問への回答

No.	資料名	頁	項 目					タイトル	質問内容	回答	
1	入札説明書	10	5	(2)	エ			配布図書	既存施設設計図(改修工事)の電気設備図がございましたら、データ等でご提示いただけますでしょうか。 ※待合棟増築工事を含む	協議のうえ、提供可能な資料については閲覧等対応いたしますので、入札説明書「8 事務局」まで連絡ください。	
2	入札説明書	10	5	(2)	エ			配布図書	平成14年度改修工事のほかに、現在までの改修・更新履歴がございましたら、図面、資料等をデータ等でご提示いただけますでしょうか。	協議のうえ、提供可能な資料については閲覧等対応いたしますので、入札説明書「8 事務局」まで連絡ください。	
3	要求水準書	10	第2章	第2節	1	(5)		耐震診断	耐震診断に関する資料を9月15日に閲覧させていただきましたが、閲覧対応だけでは施設計画が困難なため、資料をデータ等でご提示いただけますでしょうか。	複写したものをお渡しますので、入札説明書「8 事務局」まで連絡ください。	
4	要求水準書	13	第2章	第3節	2	(10)		用地	「・・・組合所有の土地を、組合と協議の上使用することを可とする。・・・」としていますが、位置、スペース等を示す資料をご提示いただけますでしょうか。	資料を提供しますので、入札説明書「8 事務局」まで連絡ください。	
5	要求水準書	34	第3章	第3節	2	(2)	4)	⑤	照明設備	要求水準書で「屋外の照明ポールは耐久性を確認の上、存置若しくは更新し、照明設備を更新する。」とあります。更新範囲のイメージがございましたら、ご教示願います。また、電線は既設を使用する計画でよろしいでしょうか。	現在、施設では屋外ポール灯の不点灯が2箇所、ブラケット灯の不点灯が5箇所あると把握しています。配線については竣工当初からの設備のため今回改修工事により原則更新すると想定しています。既存電気図をもとに現地確認を行い支柱などが錆び等により安全性が低下しているものや不点灯箇所が新たに見つかったもの、外壁改修に伴うものなどについては交換を行う計画としてください。
6	要求水準書	35	第3章	第3節	3	(2)	1)		合併浄化槽設備	要求水準書で「水質汚濁防止法および大分県浄化槽指導要綱により適切な水質に処理できるものとする。」とあります。放流先の水域により排水基準が異なりますので、排水基準値をご教示願います。また放流先は既存浄化槽と同じ位置への放流と考えて宜しいでしょうか。	前段の放流水域については瀬戸内水域に該当します。排水基準値は水質汚濁防止法および大分県浄化槽指導要綱に基づき設定してください。後段の放流先については、要求水準書P3に記載のとおり敷地内の雨水側溝へ放流するものとします。
7	要求水準書	35	第3章	第3節	3	3)		⑥	空調設備	要求水準書で「室外機は硫化水素対策、腐食性ガス対策を行うこと」とあります。火葬場で硫化水素や腐食性ガスが発生し、設備を腐食するような事例は確認したことはありません。工事場所の特殊条件(温泉ガスなど)がなければ、メーカー標準の室外機を計画したいと考えますが、よろしいでしょうか。	計画地周辺は温泉地であるため、記載のような要求水準としています。要求水準書のとおりとしてください。

No.	資料名	頁	項 目						タイトル	質問内容	回答
8	要求水準書	40	第3章	第5節	3	(5)	3)	①	アスベスト	「改修に先立ち、アスベスト含有材使用状況についての事前調査を行い、調査の結果を組合に報告すること。」としています。調査の結果、アスベストが確認された場合は追加工事の対応をお願いします。また、「火葬棟の休憩室などには非飛散性アスベストが含有されているため・・・」とありますが、工事費を算出するため、調査及び分析結果の提示をお願いします。	飛散性アスベストは機械室の内壁に施工されており、その除去は本工事に含まれます。要望があれば資料提供しますので、入札説明書「8 事務局」まで連絡ください。非飛散性アスベストの含有の建材は既存図面（主に仕上げ表等）と建築年度による書類調査を行い、存在を確認できる部分は本工事に含まれますので、応募者において確認ください。それ以外の外壁吹きつけ材等調査を行い、含有が確認された場合は追加工事にするか協議します。
9	その他								現地調査	事業提案書の作成にあたり、現地確認を2回程度行いたいと考えていますが、よろしいでしょうか。	事前に調査計画書を提出いただき、組合で内容を確認の上、調査の実施を認めます。入札説明書「8 事務局」までご連絡ください。